

Département : 21
Aire d'étude : NOLAY
Commune : IVRY EN MONTAGNE
Lieu-dit : CORABOEUF
Adresse : R.D. 17 D

~~0000~~ 1A0061208

Dénomination : CHATEAU
Appellation et titre : DIT CHATEAU DE CORABOEUF

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0774980 Y = 0227420

Cadastre : 1955 C 49, 50, 51 BIS

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

POSSEDE DU 11E AU 14E SIECLE PAR LA FAMILLE CORABOEUF, LE FIEF PASSE ENSUITE AUX SALINS QUI Y FONT BATIR UNE TOUR FORTE MENTIONNEE EN 1450, LE DONJON, L'OUVRAGE D'ENTREE ET LES TOURS D'ANGLE DATENT DE CETTE EPOQUE ; DEMANTELE EN 1478 PAR ORDRE DE LOUIS XI, PUIS RAVAGE PAR LES HUGUENOTS EN 1567, LE CHATEAU A DU ETRE RECONSTRUIT VERS LA FIN DU 16E SIECLE COMME EN TMOIGNENT, SUR LES TOURS SUD EST ET NORD EST, LES DATES 1576 ET 1587 ACCOMPAGNEES DES ARMOIRIES DE CATHERINE DE MYPONT, EPOUSE D'ANTOINE DE SALINS ; EN 1763, LE CHATEAU EST ACHETE PAR JEAN BAPTISTE RICHARD D'IVRY, QUI FIT TRANSFORMER L'AILE EST ET AMENAGER LES JARDINS ; LE CORPS DE LOGIS A ETE REMANIE VERS 1860.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, OUVRAGE D'ENTREE, DONJON, GRANGE, COLOMBIER, JARDIN REGULIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT, PIERRE DE TAILLE
Couverture : ARDOISE, TUILE PLATE, TUILE EN ECAILLE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, ETAGE DE SOUBASSEMENT, 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT EN PAVILLON, TOIT A LONGS PANS, TOIT CONIQUE, APPENTIS, PIGNON COUVERT, PIGNON DECOUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : ARMOIRIES, MUFLE DE LION

ARMES DE LA FAMILLE DE MYPONT, SUPPORT : TOURS SUD EST ET NORD EST, SUJET : MUFLE DE LION, SUPPORT : AILE EST

Corabeuf ou Coraboeuf

adresse ou lieu-dit

Nôlay

Beaune

arrondissement

CHATEAU DE CORABOEUF

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Epinac-les-Mines 7-8 Lambert : II X 774.98
Y 227.42

Cadastre année : 1955 section : C parcelle : 49-50
année : section : parcelle : et 51 bis

Propriétaire : particulier

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4 juin 1980 par B. FROMAGET

revu le : par

HISTORIQUE

Fief possédé du XI^e au XIV^e siècles par la famille de Corabeuf ; à la fin du XIV^e siècle il passe aux Salins qui y font bâtir une tour-forte mentionnée en 1450 ; ils voient le château démantelé en 1478 par ordre de Louis XI, puis ravagé par les Huguenots, en 1567, pendant les guerres de religion. La seigneurie appartient ensuite successivement aux Edouard, aux Saint-Martin d'Agencourt et aux Spada. Lors de la reprise de fief du 25 mai 1628 et de dénombrement du 9 décembre 1637 par Leonor d'Edouart, la maison seigneuriale consiste "en deux corps de logis où il y a un pavillon, la cour devant, un colombier, une grange, pressoir, écuries, la basse cour aussi avec une grange et plusieurs estableries, un pont levis, le jardin et verger joignans à ladite maison". En 1763, le château est acheté par Jean-Baptiste Richard de Curtil qui fait ériger en marquisat, en 1776, le fief voisin d'Ivry et prend alors le nom de Richard d'Ivry. En 1787, le domaine seigneurial est "un château et maison forte appelé Coraboeuf consistant en un salon salle à manger, cuisine et plusieurs chambres hautes et basses et une grande tour quarrée attenante le tout placé en bize de la cour, plus un autre corps de bâtiment proche laditte tour l'entrée du jardin entre deux consistant en plusieurs chambres nouvellement construites au bout duquel du côté de midy est un Bucher et ensuite une petite tour ronde et cour servant de chenil, Plus un autre bâtiment placé à l'angle de midy et soir de laditte cour consistant en une grange écurie pressoir et grenier à foin au midy duquel est un petit jardin ou est une serre, entre lesquels batimens est une grande cour qui à son entrée par une avenue du côté de septentrion et à l'angle de soir et bize de laquelle cour est encore un collombier en pied, Plus au nord dudit château un verger et un autre corps de bâtiment + en une chambre à feu, grange et écurie, et finalement au levant desdits batimens cour et verger sont les jardins, parterres et bosquets séparés par une grande pièce d'eau qui prend sa source de plusieurs

CHATEAU DE CORABOEUF

HISTORIQUE (suite)

autres pièces d'eau et cascades étant dans le susdit parterre au bout duquel est un Belveder, et au nord dudit jardin une orangerie le tout fermé de murs...". Vers 1860, Paul de Richard d'Ivry fait refaire des aménagements intérieurs et remanier le corps de logis du château.

Marques et inscriptions :

- date 1576 et blason de Catherine de Mypont (d'azur au chevron d'or), épouse d'Antoine de Salins, sculptés au-dessus d'une fenêtre de la tour sud-est (fig. 25).
- date 1587 gravée et blason des Mypont sculpté au-dessus de la porte de la façade sur jardin de la tour nord-est (fig. 13).

CHATEAU DE CORABOEUF

DESCRIPTION
-----Situation :

- isolé à environ 500 mètres au sud d'Ivry-en-Montagne.
- sur un terrain en pente, en bordure de la route D. 17 D.

Composition d'ensemble :

Bâtiments distribués autour d'une cour rectangulaire limitée à l'Ouest par un mur de soutènement. Au nord, corps de logis avec tour sur l'angle Nord-Est (B et C sur le plan extrait du cadastre) bâti entre la tour-porche (A) et le donjon (D) ; à l'Est aile en retour d'équerre (E). Tour aux angles Nord-Ouest et Sud-Est (F et H) et grange (G) dans l'angle Sud-Ouest.

Matériaux :

- murs de moellons, crépis pour le logis, l'aile Est et la tour Nord-Ouest.
- chaines d'angle, encadrement des ouvertures, décor d'architecture et tourelles du donjon en pierre de taille.
- couvertures : ardoise sur le logis, tuile en écaille sur les tourelles du donjon, tuile plate sur les autres bâtiments.

Tour-porche (A) :

- . Structure : plan carré, 2 étages.
- . Elevations :
 - façade antérieure (cf. fig. 4 et 5) : porte piétonne et porte charretière surmontées des rainures des ponts-levis disparus ; une canonnrière au 1er étage, une fenêtre au second.
 - façade postérieure (fig. 6) : arcade au rez-de-chaussée, une fenêtre aux 2 étages.
 - façade droite : une fenêtre murée au 1er étage, 2 petits jours rectangulaires au 2ème.
 - façade gauche : une petite fenêtre murée au 1er étage.
- . Couverture : toit en pavillon.

Logis (B) figures 8 à 10.

- . Structure : bâtiment comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé ; un étage carré et un comble à surcroit éclairé par des lucarnes à fenêtre pendante. Façade postérieure présentant un avant-corps et un petit corps de bâtiment adossé.
- . Couverture :

Toit à deux versants sur le corps principal, en pavillon sur l'avant-corps, en appentis sur le corps adossé à la façade postérieure.

CHATEAU DE CORABOEUF

Tour Nord-Est (c) figures 11,12 et 13.

- . Structure : plan carré, 2 étages.
- . Elevations : porte rectangulaire à l'Est (fig. 12) ; archère-canonnière (fig. 13) sur les faces du 1er étage, petite fenêtre sur celle du second.
- . Couverture : toit en pavillon.

Donjon (D) figures 3,11, 14, 15 et 16.

- . Structure : grosse tour de plan carré, cantonnée de tourelles en surplomb.
- . Elevations : cf. figures. Tourelles percées de petites fenêtres et de meurtrières pour le tir de flanc.
- . Couverture : toit en pavillon sur la tour.
toit conique à égoût retroussé sur les tourelles.

Aile Est (E) figures 17,18,19,20 et 21.

- . Structure : bâtiment de plan rectangulaire, à un étage, traversé par un passage couvert.
- . Elévations :
 - façade antérieure percée de gauche à droite, d'une porte rectangulaire, de deux grandes portes et de l'entrée du passage couvert en anse-de-panier, d'un jour, d'une petite porte à arêtes chanfreinées accostée de 2 fenêtres jumelées décorée d'arc en accolade (fig. 19), une porte rectangulaire dont la clef est ornée d'un mufle de lion (Fig. 21), d'une porte et d'une baie à arêtes chanfreinées. Etage éclairé par des fenêtres rectangulaires et une porte-fenêtre munie d'une grille de balcon (fig. 21).
 - façade postérieure percée, au rez-de-chaussée de portes et de fenêtres rectangulaires (sauf l'ouverture du passage couvert), à l'étage de fenêtres rectangulaires et d'une porte-fenêtre avec balcon au-dessus du passage. Comble à lucarnes.
- . Couverture : toit à deux versants.

Tour Sud-Est (F) figures 22 à 25.

- . Structure : plan circulaire ; rez-de-chaussée couvert d'une coupole aplatie.
- . Elévations : 3 portes et une canonnière au rez-de-chaussée ; une grande fenêtre à barreaux (fig. 24), une meurtrière, une porte avec balcon de bois et une petite fenêtre à l'étage ; une porte haute et 3 baies sensiblement carrées.
- . Couverture : toit conique avec avant-toit du côté du balcon.

Grange (G) figures 1,26,27 et 30.

- . Structure : bâtiment de plan sensiblement carré, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un comble ouvert au pignon antérieur.
- . Elevations : ouvertures sur les élévations antérieure gauche et postérieure (fig. 26,27 et 1). Elévation droite aveugle contreboutée par 5 contreforts (fig. 27).
- . Couverture : toit à deux versants.

CHATEAU DE CORABOEUF

Tour Nord-Ouest (H) figures 29 et 30 :

- . Structure : plan circulaire ; rez-de-chaussée couvert d'une coupole identique à celle de la tour sud-est ; ancien colombier au niveau supérieur.
- . Elévations : cf. figures. Ouvertures à arêtes chanfreinées ; porte de l'étage à linteau en accolade (fig. 29). A l'intérieur, au rez-de-chaussée, traces d'ouvertures murées (cannonnières ?).
- . Couverture : toit conique.

CONCLUSIONS


Les parties les plus anciennes du château sont le donjon, la tour-porche et les tours d'angle qui paraissent dater du milieu du XVe siècle ; ces constructions démantelées en 1478 puis incendiées en 1567, ont subi d'importantes modifications lors de leur reconstruction (partie supérieure du donjon avec tourelles en surplomb, percement des ouvertures, cannonnières). Du XVIe siècle également sont les vestiges de bâtiment (ouvertures à arêtes chanfreinées, accolades) conservés dans l'aile Est. C'est vraisemblablement Jean-Baptiste de Richard d'Ivry qui fit bâtir cette aile à la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, lors de la transformation du corps de logis, le château a été restauré et quelque peu remanié notamment la partie supérieure de la tour-porche et la tour sud-est.

CHATEAU DE CORABOEUF

DOCUMENTATION

- A.D. Côte d'Or. E 1617. Terrier d'Anne de la Boutière, dame de Corabeuf, 1641, fol. 232.
- A.D. Côte d'Or. B 10726. Reprise de fief 26 mai 1628 et dénombrement 9 xbre 1637 de la seigneurie de Corabeuf par Leonor d'Edouart baron de Tenissey.
- A.D. Côte d'Or. E 1618. Terrier du marquis de Richard d'Ivry, 1787, description du domaine. Plan J 5006.
- A.D. Côte d'Or. Q 1105/2-3. Liquidation de la succession de J.B. Richard mort le 30 juillet 1792.
- BIGARNE (Ch.). Notice historique sur les seigneurs d'Ivry dans Société d'archéologie de Beaune. - Dijon, 1896, p. 63.
- ^RBEDEAULT (Abbé G.). Supplément à Courtépée dans Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune. - T. XIX^o, 1894, p. 274.
- BUDIN (E.). Mon village, monographie d'Ivry-en-Montagne. - 1965, pp. 68 à 146
- COURTEPEE (Abbé C.), BEGUILLET (E.). Description générale et particulière du duché de Bourgogne. - T. II, p. 325.
- DENIZOT (Abbé J.). Encyclopédie de la Côte d'Or. - 1866, t. III, p. 328. (B.M. Dijon : mss).
- GUILLAUME (A.). La Côte d'Or. - Lyon, 1963, p. 146.
- SOULANGE-BODIN (H.). Les châteaux de Bourgogne. - Paris, 1942, p. 55.
- Voies romaines du département de la Côte d'Or et répertoire archéologique des arrondissements de Dijon et de Beaune. - Dijon, 1872, col. 208.
- VIGNIER (F.). Le château de Corabeuf à Ivry-en-Montagne dans Société d'histoire et d'archéologie de Beaune. - T. LX, 1979, pp. 28-29.
- VIGNIER (F.). Dictionnaire des châteaux de France, Bourgogne Nivernais. - Paris, 1980, pp. 174-175.


Pl. I - Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1:2000e, section C de 1955.



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF


Extrait du cadastre de 1839, section C2, échelle 1/2000e



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABOEUF


Plan-masse (schéma d'après le plan cadastral de 1955, section C)



21. IVRY-EN-MONTAGNE


CHATEAU DE CORABOEUF
 extrait du plan-terrier de 1787
 (A.D. Côte d'Or J 5006)

81.21.224.V
 cliché J.-L. DUTHU



CHATEAU DE CORABOEUF
gravure de Lallemant
(B.M. Dijon, dossiers topographiques)

79.21.2359 X2
Cliché J-L DUTHU



Dessiné par Lallemant

Dessiné par Rec.

II^E VUE DU CHATEAU DE CORABOEUF,

Baillage de Beaune


A.P.D.R.

N^o 17

21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABOEUF
lithographie de E. Sagot,
(B.M. Dijon, dossiers topographiques)

79.21.2356 V2
Cliché J-L DUTHU




E. Sagot del. lith.

Imp. Lith. d'André-Juchard à Dijon.

CHATEAU DE CORABOEUF.
(Canton de Volzay.)

CHATEAU DE CORABOEUF
gravure
(B.M. Dijon, dossiers topographiques)

79.21.2357 X2
Cliché J-L DUTHU



Château de Corabeuf.

CHATEAU DE CORABOEUF
reproduction d'une carte postale ancienne
(B.M. Dijon)

79.21.2365 X2
Cliché J-L DUTHU



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABOEUF
reproduction d'une carte postale ancienne
B.M. Dijon)

79.21.2364 X2
Cliché J-L DUTHU



21. IVRY-EN-MONTAGNE

Château de Corabeuf
Reproduction d'une carte postale
ancienne (BM Dijon)

79.21.2411 X2
Cliché J-L DUTHU

*Cour intérieure du Château de Corabœuf (XIII^e S.)
à Ivry-en-Montagne*



Ronco frères, édit. Beaune

21. IVRY-EN-MONTAGNE

Château de Corabeuf
reproduction d'une carte postale
ancienne (B.M Dijon)

79.21.2409 X2
Cliché J-L DUTHU


37 - IVRY-en-MONTAGNE
Château de Corabeuf (XIII^e S.)



CHATEAU DE CORABOEUF
reproduction d'une carte postale ancienne
(B.M. Dijon)

79.21.2366 X2
Cliché J-L DUTHU

IVRY-en-MONTAGNE (Côte-d'Or) - Château de Corabœuf.



Château de Corabeuf
Reproduction d'une carte postale
ancienne (B.M Dijon)

79.21.2410 X2
Cliché J-L DUTHU



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABOEUF
gravure de Lallemant
(B.M. Dijon, dossiers topographiques)

79.21.2358 X2
Cliché J-L DUTHU



Dessiné par Lallemant

Gravé par C. Esnard

I^{re} VUE DU CHATEAU DE CORABOEUF,
pres d'Ivry en Bourgogne Bailliage de Baune ?.

A.P.D.R.

N^o 4

21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
vue d'ensemble depuis le sud-ouest

80.21.685 V
Cliché J-L DUTHU



CHATEAU DE CORABEUF
vue d'ensemble depuis la cour intérieure

80.21.642 V
Cliché M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

vue d'ensemble : logis, donjon et aile Est.

80.21.641 v

Cliché M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
façade de la tour-porche et tour Nord-Ouest

80.21.652 V
Cliché M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

façade de la tour-porche : détail des portes
et des rainures des ponts levés

80.21.669 X
Cliché M. ROSSO











CHATEAU DE CORABEUF

tour nord-est, façade postérieure du corps de
logis et tour-porche

80.21.651 V

Cliché M. THIERRY





21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

tour nord-est et donjon, vue depuis le nord

80.21.650 V

Cliché M. THIERRY




CHATEAU DE CORABEUF

tour nord-est, façade sur jardin :
détail de la porte avec blason et la date 1587.

80.21.668 X
Cliché M. ROSSO







21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
Donjon, vue depuis le jardin

80.21.649 V
Cliché M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

Donjon : détail des tourelles en surplomb

80.21.663 X

Cliché M. ROSSO



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
façade antérieure de l'aile Est.

80.21.646 V
Cliché M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

façade postérieure de l'aile Est et donjon

80.21.648 V

Cliché M. THIERRY



CHATEAU DE CORABEUF

Aile est : détail de la porte et des 2 fenêtres
situées au centre de la façade antérieure.

80.21.661 X
Cliché M. ROSSO





21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

aile est : détail de la grille de la porte-fenêtre

80.21.662 X

Cliché M. ROSSO



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
Tour sud-est, vue depuis la cour

80.21.657 V
M. THIERRY



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF

tour sud-est, vue depuis l'ancien jardin

80.21.658 V

Cliché M. THIERRY



CHATEAU DE CORABEUF

tour sud-est : détail d'une fenêtre et du blason
daté 1576

80.21.666 X
Cliché M. ROSSO



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
tour sud-est : détail d'une canonnière


80.21.665 X
Cliché M.ROSSO



21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
grange, vue de 3/4

80.21.655 V
Cliché M. THIERRY









21. IVRY-EN-MONTAGNE

CHATEAU DE CORABEUF
bornes

80.21.664 X
Cliché M. ROSSO

