

Département : 21

~~1006~~ 1400 61338

Aire d'étude : NOLAY

Commune : NOLAY

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

---

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0773420 XE = 0775500 YN = 0220220 YS = 0219000

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

### **HISTORIQUE**

MAISONS ET FERMES DU 16E SIECLE (2% DES EDIFICES REPERES), DU 17E SIECLE (5%), DU 18E SIECLE (43%) ET DE LA 1ERE MOITIE DU 19E SIECLE, AVANT 1839, DATE DU CADASTRE ANCIEN ; DATES PORTEES : 1562, 1600, 1614, 1637, 1653, 1755, 1767, 1770.

### **DESCRIPTION**

RECENSEMENT : ETUDIE : 15 REPERE : 203 BATI : 751

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, PIERRE DE TAILLE, PAN DE BOIS, BOSSAGE, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE, CALCAIRE EN COUVERTURE, ARDOISE

TYPLOGIE : 25% DES EDIFICES REPERES TYPES DOMINANTS : LOGIS AU REZ DE CHAUSSEE DE PLAIN PIED, ETAGE CARRE, AVEC COMBLE A SURCROIT



## Maisons-férmes

## TABLEAUX DE RECENSEMENT

Etat du repérage :

| Cadastre ancien : 1839<br>Cadastre actuel : 1947<br>1965 | CORPUS |             |
|--|--------|-------------|
|  | Repéré | Sélectionné |
| Nolay  | 177    | 15          |
| Cirey-lès-Nolay  | 12     |             |
| Le Quart-Joly  | 14     |             |

Répartition des types :

|                 | A | A1 | A2 | A2<br>bis | A3 | A3<br>bis | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C  | C1 | C2 | C3 | Unicum | Dépendances<br>Magasins |   |
|-----------------|---|----|----|-----------|----|-----------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------------------------|---|
| Nolay           | 2 | 1  | 37 | 15        | 51 | 2         | 21 | 5 | 8  | 10 | 12 | 5  | 13 | 1  | 2  |    | 1      | 4                       | 2 |
| Cirey-lès-Nolay |   | 2  |    |           | 1  |           |    | 2 | 2  |    |    |    | 4  |    |    |    |        |                         | 1 |
| Le Quart-Joly   | 1 |    |    |           |    |           |    | 2 | 6  | 1  | 2  |    | 2  |    |    |    |        |                         |   |

## Maisons-fermes

Observations

Le type A et ses variantes prédominent (129). 27 de ces logis abritent un magasin au rez-de-chaussée. Dans 4 cas, l'étage abrite un second logis accessible par un escalier extérieur (2) ou intérieur (2). Cinq logis, deux de type A2, trois de type A4, ont un étage en encorbellement à pans-de-bois. Le type B et ses variantes sont représentés par 40 logis dont 19 sont construits sur cave et 10 sur cellier.

Les logis appartenant au type C et à ses variantes (16) sont construits sur cellier (11), sur cuverie (3), sur cave (1), sur atelier (1). 8 logis de type C ont un comble à surcroît.

Les dépendances, peu nombreuses, consistent en granges, cuveries, étable, fenils. Portes charretières en anse de panier (3), en arc segmentaire (4), en plein-cintre (1), à linteau de bois (1).

Les couvertures anciennes repérées sont en grande majorité en tuiles plates (68); 4 couvertures de pierres plates. Les toits à croupes sont fréquents (20) sur des logis de type A2, A3, A4, plus rarement B4 (2) et B2 (1).

Ecarts : Cirey-lès-Nolay ; Le Quart-Joly.

Le type B et ses variantes prédominent (15). 10 de ces logis sont construits sur cave, 5 sur cellier ; la porte de la cave ou du cellier est dans 4 cas sous le perron. Dans 2 cas, la porte du cellier est à proximité de l'escalier du logis.

5 des 6 logis de type C sont construits sur cellier et sont accessibles par un escalier extérieur (porte du cellier sous le perron). Ces logis ont un comble à surcroît.

Les couvertures anciennes repérées sont en tuiles plates (14). Une seule est en pierres plates.

## Maisons-fermes

NOLAY, agglomération, cadastre, 1965, section AB.

- Maison, p. 36. Grand logis de type A2. Linteaux délardés. Fig. 2.
- Maison, p. 43-44. Logis de type A3. Tuiles plates. Fig. 3.
- Maison, p. 45. Logis de type A3. Linteaux délardés (rez-de-chaussée). Fig. 3.
- Maison, p. 53. Logis de type A3. Passage couvert. Tuiles plates. Remanié (bar-restaurant). Fig. 4.
- Maison, p. 55. Logis de type A3. Passage couvert. Tuiles plates. Fig. 4.
- Maison, p. 63. Plusieurs logis de type A2. Sur cave. Linteaux délardés en pierre, et en bois (à gauche au rez-de-chaussée). Toit à croupe gauche. Fig. 5,6.
- Maison, p. 64. Logis de type A2, sur cave. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 65. Logis de type A2, sur cave.
- Maison, p. 66. Logis de type C sur atelier au rez-de-chaussée. Comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur perpendiculaire à la façade.
- Maison, p. 68. Logis de type A3. Tuiles plates.
- Maison, p. 69. Logis de type A2 bis (demi-étage carré). Balcon en fer forgé à décor de cercles entrelacés et nom de famille au centre:  
*MIGNON.*
- Maison, p. 125. Logis de type C sur dépendances au rez-de-chaussée. Comble à surcroît. Ardoise.
- Maison, p. 135. Logis de type A3 sur cave. Tuiles plates.
- Maison, p. 137. Logis de type C1 sur cellier. Comble à surcroît.
- Maison, p. 142. Logis de type A3. Tuiles plates.
- Maison, p. 145. Logis de type C, sur cellier. A gauche, dépendances : porte charretière en anse de panier et porte piétonne à linteau délardé.
- Maison, p. 149. Logis de type A2, sur cave.
- Maison, p. 151. Logis de type A4. Tuiles plates.
- Maison, p. 152. Logis de type A3. Linteaux délardés, dans la cour. Toit à croupe. Tuiles plates.
- Maison, p. 155-156 (a). Logis de type A2 bis (demi-étage carré). Magasins au rez-de-chaussée. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 156 (b). Logis de type B3. Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates.
- Maison, p. 165. Logis de type A3 bis. Sur cave. Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 166. Logis de type A4. Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates.
- Maison, p. 169. Logis de type B2 (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Linteaux délardés.
- Maison, p. 172. Logis de type A2, sur cave. Linteaux délardés. Toit à croupe. Tuiles plates.
- Maison, p. 179. Logis de type A3. Porte charretière à linteau au rez-de-chaussée.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 181. Logis de type A3 sur cave. Cinq travées d'ouvertures en façade.
- Maison, p. 187. Logis de type C sur cellier avec comble à surcroît. Tuiles plates.
- Maison, p. 188. Petit logis de type C sur cellier. Linteaux délardés. Tuiles plates et mécaniques.
- Maison, p. 191. Petit logis isolé de type C, sur cellier. Linteaux délardés. Toit en pavillon (tuiles en écaille). XVIIIe siècle.
- Maison, p. 232. Logis de type B2, sur cave. Linteaux délardés (fenêtres).
- Maison, p. 234 (a). Logis de type B, sur cellier. Perron régnaant et escalier sur massif en façade. Linteaux délardés (2). Couverture refaite (tuiles plates modernes). Fig. 11.
- Maison, p. 234 (b). Deux logis de type B3 (sur cellier) accessibles par des escaliers à montées divergentes.
- Maison, p. 241. Logis de type C2 sur cuverie (porte charretière). Tuiles plates. A gauche, colombier hors-oeuvre constitué d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un demi-étage à usage de colombier.
- Maison, p. 246. Logis de type A3.
- Maison, p. 248. Logis de type B1, sur cave. Linteaux délardés.
- Maison, p. 249. Logis de type B2, sur cellier. Linteaux délardés (un en façade, deux autres sur la façade postérieure).
- Maison, p. 251. Logis de type A2, sur cave. Quatre travées d'ouvertures en façade. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 266. Logis de type B1 sur cave. Tuiles plates.
- Maison, p. 267. Logis de type B. Tuiles plates.
- Maison, p. 274. Grange (ou cuverie ?) : porte charretière en arc segmentaire, à gonds de pierre, protégée par un auvent. Pierres plates. Fig. 12.
- Maison, p. 281. Logis de type B1, sur cave. Pierres plates.
- Maison, p. 286. Logis de type B3 sur cave. Jours ovales (comble). Tuiles plates.
- Maison, p. 287. Logis de type B3 sur cave. Linteaux délardés. Comble éclairé au pignon.
- Maison, p. 289. Logis de type C sur cuverie (porte charretière). Comble à surcroît. Cave. Accès au logis par un escalier intérieur. Fig. 13
- Maison, p. 295. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît.
- Maison, p. 298. Grand logis de type A3. Toit à croupe. Tuiles plates. Fig. 14.
- Maison, p. 312. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Linteaux délardés.
- Maison, p. 313. Logis de type C, sur cellier. Linteau délardé (porte).
- Maison, p. 315. Logis de type C2, sur cellier.
- Maison, p. 329-330. Logis de type B1 sur cave. Linteaux délardés. (ouvertures de la p. 330, et porte de cave de la p. 329).
- Maison, p. 333. Deux logis de type A3.
- Maison, p. 334. Deux logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur à double volée : une volée centrale et une volée double à deux montées divergentes. Porte de cellier sous chaque perron. Rampe en fer forgé: XVIIIe s. Fig. 15, 16.
- Maison, p. 343 (a). Deux logis de type A2. Linteaux délardés.
- Maison, p. 343 (b). Logis de type A. Linteaux délardés. Inscription gravée sur une pierre laissée en réserve : T.B./1770. Fig. 17.
- Maison, p. 346. Logis de type A3, sur cave. Porte charretière au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 354-355. Logis de type A3.

## Maisons -fermes

- Maison, p. 367. Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Rez-de-chaussée très remanié (magasins). Toit à croupe. Fig. 18.
- Maison, p. 368. Logis de type A2, sur cave. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 371. Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Rez-de-chaussée très remanié.
- Maison, p. 373. Logis de type A3. Rez-de-chaussée très remanié. Tuiles plates.
- Maison, p. 374. Logis de type A3, sur cave.
- Maison, p. 376. Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Au rez-de-chaussée, magasin : devanture et portes de style 1900 (style "nouille"). Fig. 19,20, 21.
- Maison, p. 378 (a) - 379. Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Rez-de-chaussée très remanié (magasin).
- Maison, p. 378 (b). Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Rez-de-chaussée très remanié (café). Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 382. Logis de type A3. Tour dans-oeuvre en façade (colombier à la partie supérieure). Toit à croupe droite. Tuiles plates et mécaniques. Fig. 22.
- Maison, p. 383 (a) - 384 (a). Logis de type A3. Magasin au rez-de-chaussée Linteaux délardés.
- Maison, p. 383 (b). Logis de type A2. Linteaux délardés.
- Maison, p. 384 (b). Logis de type B2.
- Maison, p. 385 (a). Logis de type A3, sur cave. Magasin au rez-de-chaussée
- Maison, p. 385 (b). Logis de type A3, sur cave. Tuiles plates et mécaniques.
- Maison, p. 387. Logis de type A2. Linteaux délardés.
- Maison, p. 389. Logis de type A2. Ancien magasin au rez-de-chaussée. Linteaux délardés.
- Maison, p. 390. Logis de type A4 sur cave. Lucarne datée 1600, remaniée. A gauche, tourelle d'escalier, de plan carré, en pierres de taille Tuiles plates. Fig. 23.
- Maison, p. 391. Logis de type A2 avec étage supplémentaire. Sur cave. Linteaux délardés. Date 1755 gravée sur un linteau (remploi ?). Rez-de-chaussée remanié.
- Maison, p. 392. Logis de type A3, sur cave. Linteaux délardés. Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates.
- Maison, p. 393. Logis de type A2, sur cave. Pan-de-bois à l'étage, en façade seulement (en encorbellement). Rez-de-chaussée remanié (magasin). Masque grotesque sculpté sur la clef de la plate-bande de la porte (remploi). Fig. 24,25.
- Maison, p. 395. Logis de type A3. Linteaux délardés. Toit à croupe. Tuiles plates. Fig. 26.
- Maison, p. 398. Logis de type A3. Toit à croupe.
- Maison, p. 399. Logis de type A3. Toit à croupe. Tuiles plates.
- Maison, p. 401. Logis de type A2 avec étage carré supplémentaire. Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates et mécaniques.
- Maison, p. 402. Idem. Fig. 27.
- Maison, p. 403 (a). Logis de type A2. Tuiles plates.
- Maison, p. 403 (b). Logis de type A2 bis (deux demi-étages carrés). Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates.
- Maison, p. 404. Logis de type A2 avec demi-étage. Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 408 (bis). Logis de type A3. Rez-de-chaussée remanié. Jour ovale au-dessus de la porte. Fenêtres murées. Linteau de porte sculpté d'un blason gravé d'une inscription : C. GVENE/AV/1614. Fig.28.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 410. Logis de type A2 bis (demi-étage carré). Linteaux délardés. Rez-de-chaussée remanié (fenêtre).
- Maison, p. 411. Logis de type A2. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 412. Logis de type A1. Linteaux délardés.
- Maison, p. 413 (a). Logis de type A4. Linteaux délardés. Deux lucarnes (bois et pierre). Tuiles plates. Fig. 29,30.
- Maison, p. 413 (b). Logis de type A2. Rez-de-chaussée remanié. Linteaux délardés.
- Maison, p. 414. Logis de type A3, sur cave. Jours à linteaux délardés (comble).
- Maison, p. 415. Logis de type B1 sur cave. Linteaux délardés. Date gravée sur le linteau de la porte : 1767. Rampe d'escalier en fer forgé (XVIIIe siècle). Fig. 31, 32.
- Maison, p. 417 (a). Logis de type A4, sur cave. Magasins au rez-de-chaussée. Pan-de-bois à l'étage en façade (en encorbellement). Linteaux délardés, à l'étage de la façade gauche. Toit à croupe antérieure. Tuiles plates. Fig. 33.
- Maison, p. 417 (b). Logis de type B2 (sur cave) avec étage en surcroît (lucarne passante). Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 418 (a). Logis de type B4, sur cave. Remploi à l'étage : linteau sculpté de deux arcs en accolade. Toit à croupe. Tuiles plates. Fig. 34,35, 36.
- Maison, p. 418 (b). Logis de type A2. Linteau délardé (porte de cave).
- Maison, p. 420-421. Deux logis de type A4. En façade, pan-de-bois en encorbellement sur trois piliers de pierre. Fig. 37,38.
- Maison, p. 422 (a). Logis de type A2. Linteaux à décor d'arcs trilobés (à l'étage). Encadrements d'ouvertures chanfreinés. Fig. 39.
- Maison, p. 422 (b). Logis de type B (sur cave) avec demi-étage. Linteau délardé (porte de la cave). Tuiles plates.
- Maison, p. 423 (a). Logis de type A2. Linteaux délardés. Pierres plates et tuiles plates.
- Maison, p. 423 (b). Logis de type B2, sur cave. Linteau délardé en bois (porte).
- Maison, p. 424. Logis de type B2, sur cave. Bandeaux en pierres de taille. Tuiles plates. Fig. 40, 41.
- Maison, p. 425. Logis de type A2. Tourelle d'escalier demi-hors-oeuvre en façade. Dépendances à droite. Pierres plates. Fig. 42.
- Maison, p. 426. Logis de type A2 bis (2e étage carré). Rez-de-chaussée remanié (magasin). Fig. 43.
- Maison, p. 427. Logis de type A4 (étage en surcroît). Tourelle à peine saillante à l'étage, à gauche de la travée d'ouvertures. Cave. Tuiles plates. Fig. 43.
- Maison, p. 428. Logis de type A2 bis (demi-étage carré). Cave. Etages construits en pierres de taille. Rez-de-chaussée remanié (magasin). Fig. 44,45.
- Maison, p. 430. Logis de type A4. Inscription gravée au-dessus du jour ovale : sans fléchir/1562. Façade à bossages rustiques en table. Toit brisé. Tuiles plates. Fig. 46,47, 48.
- Maison, p. 433. Magasin à devanture néo-gothique au rez-de-chaussée. Fig.49
- Maison, p. 436. Logis de type A2 bis (demi-étage carré). Magasin au rez-de-chaussée. Tuiles plates.
- Maison, p. 437. Logis de type A2 sur cave. Linteaux délardés.
- Maison, p. 440. Logis de type A3. Linteaux délardés. Toit à croupes.
- Maison, p. 441. Logis de type A2 avec demi-étage supplémentaire. Magasin au rez-de-chaussée.



## Maisons - fermes

- Maison, p. 444. Logis de type A4. Linteaux délardés. Magasin au rez-de-chaussée. Toit brisé. Fig. 50.
- Maison, p. 445. Logis de type A2. Linteaux délardés.
- Maison, p. 446. Logis de type A4. Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 450. Logis de type A4, sur cave. Linteaux délardés.
- Maison, p. 452 (a). Logis de type A, sur cave. Linteau délardé (porte). Tuiles plates.
- Maison, p. 452 (b). Logis de type A4. Toit à croupe. Tuiles plates.
- Maison, p. 453. Logis de type A4, sur cave, avec étage carré supplémentaire. Lucarne en bois.
- Maison, p. 454. Logis de type A4, sur cave. Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 455 (a). Logis de type A3. Tuiles plates.
- Maison, p. 455 (b). Logis de type A2. Etage en encorbellement. Linteau délardé.
- Maison, p. 456. Logis de type A4. Etage à pan-de-bois, en encorbellement sur corbeaux de pierre à décor sculpté. Cave. Tuiles plates. Fig. 51 à 55.
- Maison, p. 457. Logis de type A2 bis (2e étage carré). Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 462 (bis). Logis de type A3. Magasin au rez-de-chaussée. Toit à croupe. Tuiles plates.
- Maison, p. 463. Logis de type A3. Magasin au rez-de-chaussée.
- Maison, p. 464. Logis de type A3 avec étage supplémentaire. Cave.
- Maison, p. 474. Deux logis de type B3, sur cave. Linteaux délardés.
- Maison, p. 482-483. Logis de type A4. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 488. Logis de type B1, sur cave.
- Maison, p. 492. Logis de type A4. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 493. Logis de type A2. Linteaux délardés. Tuiles plates.
- Maison, p. 494. Idem.
- Maison, p. 495. Logis de type B4. Linteaux délardés. Toit à croupes. Tuiles plates. Fig. 56, 57.

NOLAY, agglomération, cadastre 1965, section AC.

- Maison, p. 12. Grand logis remanié de type A4. Linteaux délardés. Passage couvert au centre : porte charretière en anse de panier. Fig. 58, 59.
- Maison, p. 38. Logis de type B4. Linteaux délardés. Corniche en pierre de taille moulurée, règnante. Toit à croupe.
- Maison, p. 39. Logis de type A4. Corps de bâtiment en retour d'équerre, à droite, abritant un escalier donnant accès au rez-de-chaussée et à l'étage (balustrades en bois). Tuiles plates. Fig. 60.
- Maison, p. 44-47. Logis de type B sur cellier. Tuiles plates. A droite, sous un toit moins élevé, dépendances : porte charretière en arc segmentaire (moellons appareillés). A droite de cette porte, escalier rentrant, perpendiculaire à la façade, donnant accès à une cave (linteau délardé). Tuiles plates. Fig. 61.
- Maison, p. 73 (b). Maison remaniée (XVIIe siècle). Niche en cul-de-four abritant une statuette : Vierge à l'Enfant, pierre polychromée, XVIIIe siècle (?), environ 40 cm de haut. Fig. 62, 63, 64.
- Maison, p. 73 (c). Logis de type A2. Etage à pan-de-bois en encorbellement sur la Cozanne. Fig. 65.
- Maison, p. 75. Logis de type A2.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 81. Logis de type A2. Linteaux délardés. Escalier extérieur au mur gouttereau gauche (porte murée). Fig. 66.
- Ferme, p. 87. Bâtiment de dépendances comprenant une grange et une remise situées sous le même toit. Porte charretière de la grange en plein-cintre, porte de la remise à linteau de bois. Porte gerbière de la grange couverte d'un linteau décoré d'un arc en accolade timbré d'un écu chargé d'un tau sculpté en bas-relief. Inscriptions gravées dans un cartouche : CT F/H, au-dessus de la porte charretière, IHS MA / 1637, au-dessus de la porte de la remise. Fig.
- Maison, p. 99. Remaniée. Ancien logis de type C, sur cuverie (?) : porte charretière en arc segmentaire, avec judas de fers plats. Linteaux délardés. Fig. 69.
- Maison, p. 137. Logis de type B2 sur cellier. Linteaux délardés. Porte du cellier sous le perron de l'escalier extérieur donnant accès au logis.
- Maison, p. 138. Logis de type B4, sur étage de soubassement à usage de cellier. Linteaux délardés. Porte d'entrée, sur rue, cloutée et munie d'un heurtoir. En retour d'équerre, galerie ouvrant sur la cour intérieure qui dépendait, à l'origine, d'une tannerie : cette galerie reliait l'habitation aux ateliers de la tannerie, XVIIIe siècle. Fig. 70, 71.
- Maison, p. 143. Logis de type A2 sur cave. Linteaux délardés (une fenêtre à l'étage, et au mur pignon gauche).
- Maison, p. 147. Logis de type B1, sur cellier. Tuiles plates. Portail en fer forgé (début XVIIIe siècle) : fers carrés et feuilles, assemblages par tenons et mortaises, et par rivets. Fig. 72.
- Maison, p. 148-149. Dite "maison Carnot", constituée d'un grand corps de logis de type B4 (p. 149) dont la façade principale donne sur la Place Carnot, et d'un corps de logis (p. 148) plus petit, de type A4, en retour d'équerre sur la façade postérieure (façade principale sur la Rue Sadi Carnot). Linteaux délardés. P. 148 : rez-de-chaussée enterré de deux marches ; à l'étage, grille de balcon en fer forgé (début XVIIIe s.) aux armes des Carnot. P. 149 accès au logis par un escalier à volée double (deux montées convergentes). Tuiles plates. XVIIIe siècle. Fig. 73 à 78.
- Maison, p. 169. Logis de type A3. Grands jours carrés (comble). Quatre travées d'ouvertures en façade. Toit à croupe antérieure.
- Maison, p. 179. Deux logis sous le même toit de type A3, sur cave. Jours oblongs (comble).
- Maison, p. 204. Grand logis de type A3, sur cave. Grands jours carrés (comble), jours oblongs (cave).
- Ferme, p. 206. Bâtiment d'habitation remanié. Dépendances situées à droite du logis, en retour d'équerre sur la façade postérieure. Grange doublée en profondeur par des étables. Porte charretière en anse-de-panier. Porte piétonne en arc segmentaire surmontée d'une porte haute. Porte d'accès aux étables au mur gouttereau sur cour. Fig.
- Maison, p. 226. Logis de type A2. Accès à l'étage par un escalier extérieur tournant. Linteaux délardés (rez-de-chaussée). Fig. 80.
- Ferme, p. 233. Bâtiment isolé : grange, étable, et fenil. Porte charretière à gonds de pierre. Linteaux délardés. Fig. 81.
- Maison, p. 253. Logis de type A3, sur cave accessible en façade. Comble aveugle en façade.
- Maison, p. 254. Logis de type B3, accessible par un escalier extérieur à une volée droite parallèle à la façade.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 304. Logis de type A3 sur cellier. A gauche de la porte charretière du passage couvert, une porte ouvrant sur un couloir et un escalier donnant accès à l'étage. Jours oblongs (comble). Fig. 82.
- Maison, p. 307. Logis de type A3, sur cave accessible en façade. Jours oblongs (comble). Linteaux délardés (rez-de-chaussée).
- Maison, p. 311. Logis de type A2. Jours oblongs (comble).
- Maison, p. 320. Logis de type A3, sur cave. Tuiles plates.
- Maison, p. 322 (avec p. 315 et 316). Alignement de trois logis de type B3, sur cave. Linteaux délardés. Jours carrés (comble), sauf p. 315. Fig. 83.
- Maison, p. 329. Logis de type A3 : un logis au rez-de-chaussée, un autre à l'étage accessible par un escalier intérieur. Linteaux délardés. Tuiles plates. Fig. 84.
- Maison, p. 330. Logis de type A3 sur cave. Jour oblong (comble). Tuiles plates. Fig. 84.
- Maison, p. 331. Logis de type A2 sur cave. Linteaux délardés. Tuiles plates. Fig. 84.
- Maison, p. 338. Logis de type B1 sur cellier à demi-enterré. Porte haute (comble). Linteaux délardés.
- Maison, p. 340. Logis de type A2, sur cave. Etage remanié. Linteaux délardés (rez-de-chaussée et porte de cave).
- Maison, p. 347. Deux logis sous le même toit, de type B3. Logis gauche remanié (porte transformée en fenêtre).
- Maison, p. 348 bis. Logis de type A3 : un logis au rez-de-chaussée, un autre à l'étage accessible par un escalier extérieur tournant à deux volées droites. Porte haute (comble). Cave. Linteaux délardés. Fig. 85.
- Maison, p. 353. Deux logis de type A3, sur cave. Grands jours carrés (comble). Balcon central en façade. Fig. 86.
- Maison, p. 405. Logis de type B avec étage de comble. Cellier à demi enterré. Accès au logis par un escalier extérieur (sur massif) perpendiculaire à la façade. lucarne en bois. Tuiles plates.
- Maison, p. 417. Logis de type A3 sur cave. Grands jours oblongs (comble). Accès à la cave, en façade, par un escalier rentrant. Fig. 87.
- Maison, p. 427. Logis de type B2 sur étage de soubassement. Linteaux délardés. Toit à croupe antérieure.
- Maison, p. 428 (a). Logis de type A3. Jours carrés (comble). Second logis en retour d'équerre sur la façade : type A, sur cave accessible par un escalier rentrant (porte en plein cintre). Tuiles plates. Encastrée dans le mur de clôture : tête en haut-relief. Fig. 88, 89, 90.
- Maison, p. 428 (b). Logis de type A3. Linteaux délardés.
- Maison, p. 428 (c). Deux logis sous le même toit, de type A3. Porte de cave en façade. Linteaux délardés.

Ecart : CIREY-LES-NOLAY, cadastre 1947, section 174 A, 5e feuille.

- Maison, p. 918. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur : porte du cellier sous le perron. Linteaux délardés (jours du comble). Tuiles plates.
- Maison, p. 925. Logis de type B, sur cave.
- Maison, p. 932. Logis de type A1.

## Maisons-fermes

- Maison, p. 933. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur. Porte du cellier (en plein-cintre) sous le perron. Adjonction d'une souillarde à droite. Linteau délardé (porte du logis).
- Maison, p. 936. Logis de type A1. Date sur le linteau de la porte : 1653.
- Maison, p. 954. Logis de type C, sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron.
- Maison, p. 960. Idem.
- Maison, p. 980. Grand logis de type A3. Gravé sur le linteau de la porte SALUS INTRANTIBUS /GAUDIUM MANENTIBUS/PAX EXEUNTIBUS. Toit à croupe gauche.
- Maison, p. 987. Logis de type B1, sur étage de soubassement à usage de cellier. Accès au logis par un escalier extérieur (porte du cellier sous le perron). Dépendances à gauche et à droite sous le même toit. Fig. 91.
- Maison, p. 988. Logis de type B (sur cellier) accessible par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Tuiles plates.

Ecart : CIREY-LES-NOLAY, cadastre 1947, section 174 A, 4e feuille.

- Ferme, p. 527, 528. Logis remanié. Dépendances situées au même alignement, abritant une étable surmontée d'un fenil. Haut toit à croupes, à égout retroussé. Couverture de tuiles plates à égout de pierres plates. Fig.
- Maison, p. 545. Logis de type B1, sur étage de soubassement. Oeils-de-boeuf en briques (comble).

Ecart : LE QUART-JOLY, cadastre 1947, section 174 A, 4e feuille.

- Maison, p. 619. Logis de type B1, sur cave. Linteaux délardés. Tuiles plates en partie.
- Maison, p. 620. Logis de type A, sur cave accessible au mur droit par un escalier rentrant. Linteaux délardés. A gauche, dépendances sous le même toit : porte charretière sous auvent (gonds de pierre). Tuiles plates en partie.
- Maison, p. 625. Logis de type B1 sur cave. Accès au logis par un escalier extérieur à une volée droite perpendiculaire à la façade : porte de cave sous le perron. Porte de cellier à droite de l'escalier. Linteaux délardés. Tuiles plates et pierres plates.
- Maison, p. 636. Logis de type B1 sur cave (porte à linteau délardé). A gauche, dépendances sous le même toit : porte charretière en anse de panier ; porte haute (fenil).
- Maison, p. 639-640-641. Logis de type B (sur cave), accessible par un escalier extérieur. Porte de cave sous le perron. A gauche, dépendances : porte charretière abritée par un auvent. Tuiles plates.
- Maison, p. 642. Logis de type B2, sur cave. Linteau délardé (porte de cave). Toit à croupe gauche. A droite, dépendances sous un toit moins élevé. Tuiles plates en partie.
- Maison, p. 649. Logis de type B1 sur cave. Tuiles plates en partie.
- Maison, p. 684. Logis de type B1 sur cave. Jour à linteau délardé (comble). A droite, dépendances remaniées (p. 683).
- Maison, p. 688. Logis de type B, sur cave. A droite, dépendances sous le même toit : porte charretière en plein-cintre abritée par un auvent. Tuiles plates en partie. Fig. 93.
- Maison, p. 693. Logis de type B1 sur cave. Tuiles plates en partie.


## Maisons-fermes

- 
- Maison, p. 1251. Logis de type B3. Porte de cellier, à gauche en façade, de plain-pied. Tuiles plates.
- Maison, p. 1262. Logis de type C sur cellier, avec comble à surcroît. Accès au logis par un escalier extérieur. Porte du cellier sous le perron. Tuiles plates.
- Maison, p. 1287. Logis de type B3, sur cave. Dépendances à la partie postérieure : porte charretière à linteau de bois, et porte haute. Fig. 94.
- Maison, p. 1317. Logis de type C sur cellier. Tuiles plates.

Pl. I - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB de 1984, zone1.



Pl. II- Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB de 1984, zone 2.




Pl. III - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB de 1984, zone 3.





Pl. IV - Localisation des oeuvres repérées.


Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB de 1984, zone 4.



Pl. V - Localisation des oeuvres repérées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB de 1984, zone 5.




Pl. VI - Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 1.




Pl. VII - Localisation des oeuvres repérées.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 2.




Pl. VIII-Localisation des oeuvres repérées,oeuvres étudiées pointées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 3.



Pl. IX- Localisation des oeuvres repérées, oeuvres étudiées pointées.  
 Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 4.




Pl. X - Localisation des oeuvres repérées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 5.



Pl. XI - Localisation des oeuvres repérées.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984, zone 6.






Pl. XII - Localisation des oeuvres repérées.  
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section A174 de 1984, zone 1.




Pl. XIII - Localisation des oeuvres repérées.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section A174 de 1984, zone 2.



Pl. XIV - Localisation des oeuvres repérées.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section A174 de 1984, zone 3.



Tableaux de correspondance des numéros cadastraux des parcelles

| Références portées sur les<br>fiches signalétiques | Références actualisées<br>portées sur les extraits<br>cadastraux |
|--|--|
| Section AB de 1965                                 | Section AB de 1984   |
| Parcelle 142                                       | Parcelle 564   |
| Parcelle 156                                       | Parcelle 544   |
| Parcelle 234                                       | Parcelle 561   |
| Parcelle 246                                       | Parcelle 567   |
| Parcelle 251                                       | Parcelles 523-524  |
| Parcelle 374                                       | Parcelles 597-698  |
| Parcelle 402                                       | Parcelles 565-566  |
| Parcelle 418                                       | Parcelle 529   |
| Parcelle 422                                       | Parcelles 525-526  |
| Parcelle 474                                       | Parcelle 549   |
| Section AC de 1965                                 | Section AC de 1984   |
| Parcelle 138                                       | Parcelle 467   |
| Parcelle 147                                       | Parcelle 484   |
| Parcelle 148                                       | Parcelle 504   |
| Parcelle 428                                       | Parcelle 463   |
| Section 174 A5 de 1947                             | Section 174 A de 1984  |
| Parcelle 918                                       | Parcelle 1305  |



21. NOLAY

MAISONS (parcelles 43 à 47, section AB)

80.21.245 V  
Cliché J-L DUTHU










21. NOLAY

MAISON (parcelle 153, section AB)  
détail d'une grille de balcon


80.21.221 X  
Cliché M. THIERRY



21. NOLAY

MAISON (parcelle 234 a, section AB)

80.21.222 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

GRANGE (parcelle 274, section AB)

80.21.223 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 289, section AB)

80.21.229 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 298, section AB)

80.21.228 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 334, section AB)

80.21.231 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 334, section AB)  
détail de la rampe droite de l'escalier

80.21.232 X  
Cliché M. THIERRY







21. NOLAY  
Maison (parcelle 367, section AB)

80.21.250 X  
THIERRY MICHEL

GARDE-CORPS d'une fenêtre



21. NOLAY

MAISON (parcelle 382, section AB)

80.21.241 V  
Cliché M. ROSSO



21. NOLAY  
Maison (parcelle 390, section AB)

80.21.237 X  
Cliché M. THIERRY

LUCARNE





21. NOLAY

MAISON (parcelle 402, section AB)

80.21.234 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY  
Maison (parcelle 408 bis, section AB)

80.21.210 X  
Cliché M. THIERRY

BLASON du linteau de la porte





21. NOLAY

MAISON (parcelle 415, section AB)  
détail de la grille

80.21.236 X  
Cliché M. THIERRY





21. NOLAY

MAISON (parcelle 422(a), section AB)

80.21.197 V  
Cliché J-L DUTHU





21. NOLAY

MAISONS (parcelles 426,427 et 428, section AB)

80.21.199 V  
Cliché J-L DUTHU





21. NOLAY

MAISON (parcelle 444, section AB)

80.21.216 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 39, section AC)

80.21.163 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

DEPENDANCES (parcelle 47, section AC)

80.21.164 V  
Cliché J-L DUTHU



27 61

21. NOLAY  
Maison (parcelle 73 bis, section AC)

80.21.168 X  
Cliché M. THIERRY

PORTE





21. NOLAY  
Maison (parcelle 73 bis, section AC)

80.21.170 X  
Cliché M. THIERRY

NICHE



21. NOLAY  
Maison (parcelle 73 bis, section AC)

80.21.169 X  
Cliché M. THIERRY

STATUE : Vierge à l'Enfant



21. NOLAY

MAISON (parcelle 73 ter, section AC)

80.21.167 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 81, section AC)

80.21.148 V  
Cliché J-L DUTHU




32 66



21. NOLAY

FERME (parcelle 87, section AC)  
détail du linteau de la fenêtre gauche

80.21.147 X  
Cliché M. THIERRY



21. NOLAY

DEPENDANCES (parcelle 99, section AC)

80. 21. 150 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 138, section AC)  
détail de la porte

80.21.158 X  
Cliché M. THIERRY






21. NOLAY

MAISON (parcelle 138, section AC)  
- galerie à l'intérieur de la cour

80.21.157 V  
Cliché J-L DUTHU



37

21. NOLAY

PORTAIL (parcelle 147, section AC)

80.21.151 X  
Cliché M. THIERRY





21. NOLAY

MAISON (parcelle 226, section AC)

80.21.138 V  
Cliché J-L DUTHU



4080

21. NOLAY

FERME (parcelle 233, section AC)  
Dépendances

80.21.137 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 304, section Ac)

80.21.132 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISONS (parcelles 322, 316 et 315, section AC)

80.21.134 V  
Cliché J-L DUTHU



43 83

21. NOLAY

MAISONS (parcelles 329,330 et 331)

80.21.191 V  
Cliché J-L DUTHU





21. NOLAY

MAISON (parcelle 348 bis, section AC)

80.21.190 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY

MAISON (parcelle 353, section AC

80.21.133 V  
Cliché J-L DUTHU





21. NOLAY

MAISON (parcelle 428(a),section AC)

80.21.176 V  
Cliché J-L DUTHU



488

21. NOLAY

MAISON (parcelle 428(a),section AC)

80.21.177 V  
Cliché J-L DUTHU



21. NOLAY  
Maison (parcelle 428(a),section AC)

80.21.187 X  
Cliché M. THIERRY

TETE SCULPTEE



21. NOLAY, hameau de CIREY-LES-NOLAY

MAISON (parcelles 987, 988,  
section 174 A5)

79.21.1672 V2  
Cliché M. ROSSO



51 91

21. NOLAY, hameau de CIREY-LES-NOLAY

79.21.1674 V2  
Cliché M. ROSSO

FERME (parcelle 528, section 174 A4)  
Etable





21. NOLAY, hameau le QUART-JOLY

MAISON (parcelle 688, section 174 A4)

79.21.1677 V2  
Cliché M. ROSSO



21. NOLAY, hameau le QUART-JOLY

MAISON (parcelle 1287, section 174 A4)

79.21.1675 V2  
Cliché M. ROSSO

