

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BAGNOT

Adresse : R.D. 20

Dénomination : **FERME**

1A00070879

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0807960 Y = 0232420

Cadastre : 1935 E1 45

PROPRIETE PRIVEE

A SIGNALER

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME CONSTRUITE EN 1842 POUR J. MARTIN COMME L'INDIQUE L'INSCRIPTION GRAVEE SUR LE LOGIS ; DECOR DE BRIQUES VERNISSEES AVEC INSCRIPTIONS EN LETTRES GOTHIQUES DU 13E OU 14E SIECLE, ET SCULPTURE DE PIERRE DE LA FIN DU 15E SIECLE OU DU DEBUT DU 16E SIECLE, REMPLYES DANS LE PAVILLON ISOLE A L'EST.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, GRANGE, ETABLE A VACHES, ETABLE A CHEVAUX, PORCHERIE, COLOMBIER, CELLIER, LOGEMENT

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON
Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, ETAGE EN SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, TOIT EN PAVILLON

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

DECOR

Technique : SCULPTURE
Représentation : ORNEMENT MIXTE
SUJET : TETE HUMAINE ET PARTIE ANTERIEURE D'UN CORPS DE DRAGON, SUPPORT : MUR SUD DU PAVILLON

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : PARTIE INFERIEURE DES MURS EN PIERRE CALCAIRE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; COUR FERMEE

21

n° département

BAGNOT

commune

Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille :	Seurre	Lambert : II	x = 807 96
			3124 Ouest		y = 232 42
Cadastre	année : 1935	section :	E1	parcelle :	45
	année :	section :		parcelle :	

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 18.07.1986 par Ch. Olivereau
 revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Route Départementale 20.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances implantés sur les côtés latéraux d'une cour fermée en bordure de rue par un mur de clôture en pierre et en brique (fig. 1).
- . Accès à la cour par une porte cochère sans couverture précédée d'un degré droit de 7 marches.
- . Bâtiment d'habitation (PL. I A ; fig. 1) à gauche de la cour de plan rectangulaire. Porcheries (B) adossées au mur de petit-pan droit du bâtiment d'habitation, en renforcement ; flanquées d'un colombier (C) de plan carré, au même alignement (le corps de bâtiment abritant 3 remises à droite du colombier semble plus tardif).
- . Bâtiment des dépendances (D ; fig. 2) à droite de la cour, abritant sous le même toit 2 granges, une écurie et deux étables à gauche sous fenil.
- . Pavillon isolé (E ; fig. 3) implanté dans la cour postérieure, à l'arrière du logis. Il abrite un cellier en partie basse ; les parties supérieures font fonction de logis.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pierre calcaire en moellons équarris, joints pleins et joints beurrés (tiers inférieur des murs du logis ; partie inférieure des murs du pavillon ; soubassement du bâtiment des dépendances).

.../...

BAGNOT

Seurre

FERME (1935 E1 45)

- . brique apparente
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; chaînes d'angle du logis et du bâtiment des dépendances)
- couverture :
 - . tuile mécanique (logis, porcheries, colombier, dépendances)
 - . tuile plate (pavillon)

Structure :

- . bâtiment d'habitation : logis en rez-de-chaussée sur cave, étage carré. Logis double en profondeur.
- . pavillon : logis en rez-de-chaussée sur étage de soubassement, étage carré.

Elévations :

- . élévations à travées (bâtiment d'habitation, pavillon)
- . fenêtres carrées aux étages (bâtiment d'habitation, pavillon, colombier).
- . corniche à quatre rangs de brique superposés en aplomb (pavillon)
- . auvent au mur de long-pan des dépendances.

Couverture :

- . toits à longs-pans (dépendances, porcheries), à croupes (logis), en pavillon (colombier, pavillon).

Décor :

- Remplois du Moyen-Age sur le pavillon :
 - . carreaux de briques vernissées (bleus, jaunes, verts) à la partie intermédiaire des 4 murs. Plusieurs portent des inscriptions gravées et peintes en rouge (fig. 4 à 6).
 - . sculpture à tête humaine et courtes ailes de dragon au mur Sud (fig. 7).

Datation :

- . ferme : Inscription gravée au mur gouttereau du bâtiment d'habitation : J. MARTIN / 1842.
- . décor remployé : Fin du XVe siècle ou début du XVIe siècle (sculpture) XIIIe ou XIVE siècle (inscriptions).


Typologie régionale :

Ferme représentative des grosses exploitations agricoles de type polyculture-élevage de la 1ère moitié du XIXe siècle avec logis et dépendances séparés, implantés sur les longs côtés d'une cour fermée ; sélectionnée pour étude.

Observation :

Les éléments décoratifs utilisés en remploi pourraient provenir de l'ancien château de Pagny-le-Château.

FERME (1935 E1 45)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1250.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.669.X
Cliché M. ROSSO

Logis, porcheries, colombier, vue d'en-
semble de trois-quarts gauche.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.670.V
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation antérieure vue de
trois-quarts droit.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.662.V
Cliché M. ROSSO

Tour, façade est.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.665.X
Cliché M. ROSSO

Briques utilisées en remploi.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.664.X
Cliché M. ROSSO

Briques utilisées en remploi.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.663.X
Cliché M. ROSSO

Briques utilisées en remploi.



FERME (cadastre 1935, section E1,
parcelle 45).

86.21.666.X
Cliché M. ROSSO

Sculpture (remploi, mur sud).

