

Localisation : 71 Référence : IA71000132
Aire d'étude : Saône-et-Loire
Commune : Ecuisses
Lieu-dit : La Neuvième Ecluse
Adresse : rue du Moulin

Edifice contenant : Logement patronal, dit Château Perrusson (réf. : IA71000130)
Titre courant : **Ecuries du Château Perrusson, actuellement maison**
Dénomination : écurie
Destinations : maison
Appellation et titre : dite écuries du Château Perrusson

Canton : Montchanin

Cartographie : Lambert2 0767050 0198700

Cadastre : 1993 AC 98

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier de enquête partielle, Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines patrimoine industriel établi en 1999 par Pillet Frédéric

(c) Inventaire général, 1999 ; (c) Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 1999

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 19e siècle. (daté par travaux historiques) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Les écuries du Château Perrusson, qui eu égard à leur taille et leur implantation desservaient aussi l'usine, sont construites durant le dernier quart du 19e siècle (daté par travaux historiques), peut-être entre 1890 et 1900, lors de la construction du pavillon Desfontaines. Délaissées depuis les années 1960, une partie des bâtiments est aujourd'hui occupée par une habitation.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX

Gros oeuvre : tuile en gros oeuvre ; enduit
Couverture : tuile mécanique ; tuile en écaille

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

Localisation	: 71 - Ecuisses	Réf. : IA71000132
Lieu-dit	: La Neuvième Ecluse	
Adresse	: rue du Moulin	
Edifice contenant	: Logement patronal, dit Château Perrusson	
Titre courant	: Ecuries du Château Perrusson, actuellement maison	
Dénomination	: écurie	

COUVERTURE : toit à longs pans

DECOR

Technique : céramique

Représentation : cheval

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les écuries se composaient initialement d'un corps central, auquel étaient accolés deux ailes et deux pavillons latéraux. Le pavillon nord a été arasé au niveau de l'aile mitoyenne. Les ailes sont en rez-de-chaussée, le corps central et le pavillon sud sont dotés en plus d'un étage carré. Les murs sont en tuile en gros oeuvre enduite. Le pavillon et le corps central, présentant des murs-pignons en façade, sont couverts de toits à longs pans en tuiles en écaille polychromes (formant des motifs géométriques), avec initialement des égouts retroussés. Les ailes latérales, dont leur faîtage est perpendiculaire aux précédents, sont simplement en tuile mécanique (toiture récente). La façade postérieure, orientée vers le logement patronal, est le support d'un registre ornemental privilégié : des chaînages d'angle jouent sur l'alternance de briques rouges et jaunes, polychromie qui s'ajoutent à celle des briques glaçurées utilisées en encadrement de baies, en bandeau, et sur le mur-pignon du corps central. Ce dernier est percé d'une large ouverture, embrassant les deux niveaux, scindée d'un linteau métallique sur consoles en céramique. La partie supérieure est obturée par un abat-vent. Cette ouverture est couverte d'un arc segmentaire en briques polychromes, surmonté d'un médaillon à tête de cheval signé du céramiste de l'entreprise, Noël Ruffier. Le pavillon sud est le support de quelques éléments de céramique plus modestes (panneaux, cabochons...). A l'intérieur de l'édifice, subsiste le pavage en briques dites " briques de fer ", tandis que certains murs sont revêtus de carreaux de grès cérame.

71 Ecuisses, rue du Moulin

Ecuries du Château Perrusson

DOCUMENTATION

Bibliographie

MICHAUD Claudine, *Un site de l'industrie céramique en Saône-et-Loire : la tuilerie Perrusson et le hameau de la Neuvième-Écluse à Écuisses (1860-1960)*, [24]-204 p., multigr., 1990.

Avec des Annexes, recueil de 196 ill. Mém. maîtr. Lyon II, Hist. de l'art. Dir. M^{me} Perez.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 E, 1989, 1/25 000.

Pl. 2 : Plan de situation,
extrait de plan cadastral, Ecuisses, section AC, 1993, 1/2000.

Fig. 1 : Façade est des écuries.

99 71 0812 Z

Fig. 2 : Pavillon sud, façade est.

99 71 0813 Z

Fig. 3 : Corps central, façade est.

99 71 0814 Z

Fig. 4 : Corps central : linteau métallique, caissons et console en céramique.

99 71 0815 Z

Fig. 5 : Médaillon à tête de cheval du céramiste Noël Ruffier.

99 71 0816 Z

Fig. 6 : Entrée est de l'ancien pavillon nord.

99 71 0817 Z

Fig. 7 : Façade ouest des écuries.

99 71 0818 Z

Fig. 8 : Les écuries vues depuis la cité ouvrière Perrusson (rue Gabriel Desfontaines).

99 71 0819 Z

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 E, 1989, 1/25 000.



71 Ecuisses, rue du Moulin

Écuries du Château Perrusson

Fig. 1 : Façade est des écuries.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0812 Z



71 Ecuisses, rue du Moulin

Ecuries du Château Perrusson

Fig. 2 : Pavillon sud, façade est.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0813 Z



71 Ecuisses, rue du Moulin

Ecuries du Château Perrusson

Fig. 3 : Corps central, façade est.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0814 Z



Fig. 4 : Corps central : linteau métallique, caissons et console en céramique.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0815 Z



Fig. 5 : Médaillon à tête de cheval du céramiste Noël Ruffier.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0816 Z



Fig. 6 : Entrée est de l'ancien pavillon nord.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0817 Z



71 Ecuisses, rue du Moulin

Ecuries du Château Perrusson

Fig. 7 : Façade ouest des écuries.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0818 Z



Fig. 8 : Les écuries vues depuis la cité ouvrière Perrusson (rue Gabriel Desfontaines).

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0819 Z

