Localisation : 71 Référence : IA71000947

Aire d´étude : Verdun-sur-le-Doubs

Commune : Saint-Loup-Géanges

Lieu-dit : Saint-Loup-de-la-Salle

Adresse : place Joseph Delissey

Titre courant : **église paroissiale Saint-Loup**

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Saint-Loup

Cartographie : Lambert2 0795750 2219600

Statut juridique : propriété de la commune

Protection : inscrit MH en 1926/11/15 :

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 2003, 2004 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2003

Oeuvre référencée aussi par :
Référence MH : PA00113441

HISTORIQUE

Datation : limite 12e siècle 13e siècle , 1ère moitié 13e siècle , 2e moitié 15e siècle. 17e siècle , 3e quart 18e siècle , 2e quart 19e siècle. 1769 , 1842 (daté par travaux historiques) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le choeur, l'avant-choeur avec ses deux chapelles latérales et le clocher ont été construits entre la fin du 12e siècle et le début du 13e siècle, le vaisseau central et les bas-côtés de la nef dans la première moitié du 13e siècle, la chapelle gauche du choeur dans la seconde moitié du 15e siècle. L'ancien "revestiaire", à droite du choeur a été aménagé en sacristie en 1688 et sa voûte édifiée en 1842. En 1769 a été ajoutée la tourelle d'escalier du clocher. Ce dernier a conservé un cadran d'horloge portant l'inscription : MAYET A. MORBET / 1771. Les toitures ont été réparées en 1878 d'après un devis de l'architecte chalonnais E. Changarnier. L'église a été restaurée en 1997.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX
Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Localisation	: 71 - Saint-Loup-Géanges	Réf. : IA71000947
Lieu-dit	: Saint-Loup-de-la-Salle	
Adresse	: place Joseph Delissey	
Titre courant	: église paroissiale Saint-Loup	
Dénomination	: église paroissiale	

Parti de plan : plan allongé
Vaisseaux et étages : 3 vaisseaux
Couvrement : voûte en berceau brisé ; voûte d'arêtes ; voûte d'ogives

COUVERTURE : toit à deux pans ; toit à longs pans ; appentis ; croupe ; flèche carrée

DISTRIBUTION : escalier hors-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

DECOR
Technique : sculpture
Représentation : croix grecque ; feuille ; fleur ; crochet ; tête ; rosette ; écu
Les rouleaux de la voussure du portail reposent sur des chapiteaux à crochets, une croix fleuronnée en relief décore le tympan. Les chapiteaux des pilastres recevant les arcs sont ornés de têtes humaines, de feuilles et crochets variés ; des têtes sont sculptées sur les culots des voûtes d'ogives de la nef et des rosettes sur les clefs de voûtes ; les culots de la voûte de la chapelle Saint-Joseph portent des écus lisses.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
L'édifice est situé sur une place qui a remplacé le cimetière, transféré à l'extérieur de l'agglomération en 1829. L'église comprend une nef à trois vaisseaux de trois travées, un avant-choeur sous clocher flanqué des chapelles prolongeant les bas-côtés, et un choeur d'une travée à chevet plat encadré par la chapelle Saint-Joseph à gauche et la sacristie à droite. Le choeur est couvert d'une voûte en berceau brisée, l'avant-choeur, ses chapelles et les bas-côtés de voûtes d'arêtes, le vaisseau central de la nef et la chapelle Saint-Joseph, de voûtes d'ogives sur culots ; les arcs doubleaux et les grandes arcades de la nef sont brisés et retombent sur des pilastres à chapiteaux sculptés. Des traces de reprise sont visibles à trois endroits de la nef : traces au niveau inférieur des fenêtres hautes le la 3e travée, vestiges d'arcs formerets au dessus des fenêtres hautes de la 2e travée et décalage des assises inférieures des arcades de la 1ère travée. Les ouvertures de l'église sont en plein cintre sauf la fenêtre brisée de la chapelle Saint-Joseph et la porte de la tourelle d'escalier à linteau en arc segmentaire. L'avant-choeur est surmontée de la tour carrée du clocher percée sur chaque face de deux baies en arc brisé encadrées d'arcs sur colonnettes à chapiteaux sculptés. Les murs sont couronnés de corniches à modillons de divers types, exceptés ceux de la chapelle à gauche du choeur et de la sacristie. Edifice couvert d'un toit à deux pans sur le choeur, d'un toit à longs pans sur le vaisseau central, d'appentis sur les chapelles de l'avant-choeur et les bas-côtés, d'une flèche carrée sur le clocher, d'un toit à deux pans et croupe sur la tourelle d'escalier.

71. SAINT-LOUP-GÉANGES

SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE

ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-LOUP

DOCUMENTATION

Bibliographie

BRANNER R., *Burgundian Gothic Architecture*, London, A. Zwemmer LTD, 1960. [*Studies in Architecture*, edited by A. Blunt and R. Wittkower. Vol. III], p.27 n. 29, p.172.

COURTÉPÉE, abbé C., BÉGUILLET, E. *Description générale et particulière du duché de Bourgogne,* Dijon, 1775-1785, 3e édit. 1967-1968, t.III, p. 401 et 402.

DELANNOY, Gérard, « Saint-Loup-de-la-Salle, histoire d'un village bourguignon des origines à nos jours », *Trois Rivières* n° spécial 54 (2000), *bulletin du Groupe d'études historiques de Verdun-sur-le-Doubs.*

DELISSEY, Joseph « Monographie de la commune de Saint-Loup-de-la-Salle (Saône-et-Loire) », Domois, Uniontypographique, 1962, ou *Centre beaunois d'études historiques,* tome 51 (1960).

GOURILLON, Laurent, CANAC, Lionel, « Le XXe siècle en Verdunois » *Trois Rivières* n° 56 (2001), *bulletin du Groupe d'études historiques de Verdun-sur-le-Doubs.*

JOANNELLE, Claude, *Les églises du Verdunois*, guide réalisé par le Groupe d'études historiques de Verdun-sur-le-Doubs, 1997, p. 27-31.

OURSEL, Raymond et Anne-Marie, « Le patrimoine monumental du canton de Verdun-sur-le-Doubs », *Trois Rivières* n° 25 (1984), *bulletin du Groupe d'études historiques de Verdun-sur-le-Doubs*, p. 6, 7, 10, 11, 15, 18 et 22.

OURSEL, Raymond *Églises de Saône-et-Loire,* p. 27-30.

PROST, Gaëlle, *L'église de Saint-Loup-de-la-Salle*, Maitrise d'Histoire de l'Art, Université de Dijon, 2000.

Pl. II Plan.

Relevé au 1/50e, réduit au 1/150e, Alain Morelière, 2000.



(C) Alain Morelière - Inventaire général - Ministère de la Culture et de la Communication - 2004 -

Pl. III **Localisation et numérotation des détails d'architecture.**
Sur un relevé au 1/50e, réduit au 1/150e, Alain Morelière, 2000.



(C) Alain Morelière - Inventaire général - Ministère de la Culture et de la Communication - 2004 -

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 01 Façade.

03 71 1543 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 02 Vue d'ensemble : façade et élévation droite.

03 71 1544 X
03 71 1545 ZA

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 03 Elévation droite.

03 71 1546 X
03 71 1547 ZA

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 04 Elévation droite et chevet.

03 71 1548 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 05 Elévation gauche.

03 71 1549 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 06

03 71 1550 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 08 Portail : chapiteaux gauches.

03 71 1553 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 09 Portail : chapiteaux droits.

03 71 1554 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 10 Façade : détail du pignon.

03 71 1555 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 11 Façade : détail de l'angle gauche du pignon. 03 71 1556 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 12 Façade : détail de l'angle du bas-côté gauche. 03 71 1557 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 13 Chevet : traces de peinture murale.

03 71 1551 ZA

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 14 Vue d'ensemble depuis la tribune.

03 71 1558 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 05 Vue d'ensemble depuis l'entrée.

03 71 1559 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 16 Vue rapprochée du choeur.

03 71 1560 X
03 71 1561 ZA

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 17 Quatrième travée du bas-côté gauche et mur gauche du choeur. 03 71 1562 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 18 Chapelle gauche du choeur, partie antérieure.

03 71 1564 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 19 Chapelle gauche du choeur, partie postérieure.

03 71 1563 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 20 Vue d'ensemble depuis le choeur.

03 71 1565 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 21 Vue de trois-quarts du vaisseau central et du bas-côté gauche de la nef depuis le choeur. 03 71 1566 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 22 Vaisseau central de la nef, vue prise du choeur : voûtes et tribune. 03 71 1567 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 23 Bas-côté gauche, vue prise de la chapelle des fonts baptismaux. 03 71 1568 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 24 Bas-côté gauche, vue depuis sa chapelle. 03 71 1569 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 25 Chapelle des fonts baptismaux.

03 71 1570 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 26 Bas-côté droit, vue prise depuis la première travée.

03 71 1571 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 27 Bas-côté droit, vue prise depuis sa chapelle.

03 71 1572 X



Fig. 28 Sacristie, porte et fenêtre donnant sur le choeur (mur nord). 03 71 1573 X

Fig. 29 Sacristie, lavabo à l'intérieur du placard (mur sud). 03 71 1574 X



Fig. 30 Arcade du choeur, chapiteau droit (n° 1 sur le plan de localisation). 03 71 1582 X

Fig. 31 Arcade du choeur, chapiteau gauche (n° 2 sur le plan de localisation). 03 71 1583 X

Fig. 32 Avant-choeur sous clocher, arcade droite, chapiteau antérieur (n° 3 sur le plan de localisation). 03 71 1591 X

Fig. 33 Avant-choeur sous clocher, arcade antérieure, chapiteau droit (n° 4 sur le plan de localisation). 03 71 1584 X

Fig. 34 Nef, arcade droite, chapiteau postérieur (n° 5 sur le plan de localisation). 03 71 1592 X

Fig. 35 Travée sous clocher, base du pilier antérieur gauche, vue prise du bas-côté (n° 6 sur le plan de localisation). 03 71 1596 X

Fig. 36 Nef, culots et chapiteau à droite entre les 2e et 3e travées (n° 7 sur le plan de localisation). 03 71 1585 X

Fig. 37 Nef, culots et chapiteau à gauche entre les 2e et 3e travées (n° 8 sur le plan de localisation). 03 71 1588 X

Fig. 38 Nef, culots et chapiteau à droite entre les 1ère et 2e travées (n° 9 sur le plan de localisation). 03 71 1586 X

Fig. 39 Nef, culots et chapiteau à gauche entre les 1ère et 2e travées (n° 10 sur le plan de localisation). 03 71 1587 X

Fig. 40 Nef, 2e grande arcade gauche, chapiteau postérieur de trois-quarts droit (n° 11 sur le plan de localisation). 03 71 1600 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 41 Nef, 2e grande arcade gauche, chapiteau postérieur de trois-quarts gauche (n° 12 sur le plan de localisation). 03 71 1599 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 42 Nef, 1ère grande arcade gauche, chapiteau postérieur (n° 13 sur le plan de localisation). 03 71 1602 X

Fig. 43 Nef, 1ère grande arcade gauche, chapiteau antérieur (n° 14 sur le plan de localisation). 03 71 1605 X

Fig. 44 Nef, 1ère grande arcade droite, chapiteau antérieur (n° 15 sur le plan de localisation). 03 71 1606 X

Fig. 45 Nef, clef de voûte de la 2e travée (n° 16 sur le plan de localisation). 03 71 1603 X

Fig. 46 Nef, clef de voûte de la 3e travée (n° 17 sur le plan de localisation). 03 71 1604 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 47 Bas-côté droit, 3e travée, chapiteau du pilier antérieur gauche (n° 18 sur le plan de localisation). 03 71 1593 X

Fig. 48 Bas-côté droit, chapiteau droit de l'arcade entre les 2e et 3e travées (n° 19 sur le plan de localisation). 03 71 1608 X

Fig. 49 Bas-côté droit, chapiteau droit de l'arcade entre les 1ère et 2e travées (n° 20 sur le plan de localisation). 03 71 1607 X

Fig. 50 Bas-côté droit, 2e travée, chapiteau du pilier antérieur gauche (n° 21 sur le plan de localisation). 03 71 1594 X

Fig. 51 Bas-côté droit, 1ère travée, chapiteau du pilier postérieur gauche (n° 22 sur le plan de localisation). 03 71 1595 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 52 Bas-côté gauche, 3e travée, chapiteaux du pilier antérieur droit (n° 23 sur le plan de localisation).

03 71 1597 X

Fig. 53 Bas-côté gauche, 3e travée, base du pilier antérieur droit (n° 24 sur le plan de localisation). 03 71 1598 X

71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 54 Bas-côté gauche, chapiteau gauche de l'arcade entre les 2e et 3e travées (n° 25 sur le plan de localisation). 03 71 1609 X

Fig. 55 Bas-côté gauche, 2e travée, chapiteaux du pilier postérieur droit (n° 26 sur le plan de localisation). 03 71 1601 X

Fig. 56 Bas-côté gauche, chapiteau gauche de l'arcade entre les 1ère et 2e travées (n° 27 sur le plan de localisation). 03 71 1610 X

Fig. 57 Bas-côté gauche, base du pilastre gauche de l'arcade entre les 1ère et 2e travées (n° 28 sur le plan de localisation). 03 71 1611 X

Fig. 58 Comble de la chapelle Saint-Joseph : corniche à modillons du mur gauche du choeur. 03 71 1577 X

Fig. 59 Rampants du pignon de l'ancien toit du choeur contre le mur postérieur du clocher. Vue prise dans le comble du choeur. 03 71 1579 X

Fig. 60 Mur gauche du clocher et mur postérieur de la chapelle gauche, vue prise du comble. 03 71 1576 X



Fig. 61 Vestige de corniche du bas-côté droit visible dans la tourelle d'escalier du clocher. 03 71 1578 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 62 Bas-côté gauche, jour antérieur, vue prise du comble. 03 71 1575 X

Fig. 63 Partie supérieure du rampant du bas-côté droit, vue prise du comble de la sacristie. 03 71 1581 X



71 **Saint-Loup-Géanges**
Saint-Loup-de-la-Salle
Eglise paroissiale Saint-Loup

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 64 Partie inférieure du rampant du bas-côté droit, vue prise du comble de la sacristie.

03 71 1580 X



Fig. 65 Console droite de la poutre de gloire. 03 71 1612 X

Fig. 66 Console avec armoiries peintes (déposée dans le comble). 03 71 1613 X

Phot. Inv. M. Rosso

Fig. 67 Console sculptée (déposée dans la sacristie).

03 71 1614 X
03 71 1615 ZA