

USINE DE TRANSFORMATION DES MÉTAUX, DITE FORGES DE GOUILLE, PUIS CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Beure
rue Paul Dubourg

Dossier IA25001664 réalisé en 2016 revu en 2017

Auteur(s) : Raphaël Favereaux



Historique

Un établissement hydraulique est attesté sur la rive gauche du Doubs, au lieu-dit Gouille, au milieu du 15^e siècle. Le moulin est acensé à un dénommé Outhenin, de Besançon, en 1441. Un martinet, travaillant le fer et le cuivre, est mentionné en 1744 : il produit des fers en bandes et des cuirasses. Un état de 1772 précise que le martinet est exploité par Joseph Roy et ne fabrique plus que des articles en cuivre (quincaillerie, cuirasses, pots en tôle, ustensiles de guerre), environ 5000 kg par an. Eugène Roy est propriétaire du site à la Révolution française. En 1824, les propriétaires, Saint et Emonin, demandent l'autorisation de reconstruire leur usine suite aux travaux d'aménagement du canal Monsieur (ou du Rhône au Rhin). Ils suppriment le moulin et font construire un laminoir à tôles, et des cylindres à verges pour le tréfilage. En 1825, l'usine métallurgique comprend une forge à deux feux, marteaux et cylindres, une cuivrerie à deux feux, deux martinets et un laminoir, et une fonderie de fonte comprenant un four à réverbère. La forge consomme annuellement 350 000 kg de fonte en provenance des départements voisins, et consomme 7000 stères de bois et fabrique 250 milliers de fers "de divers échantillons propres aux tréfileries, laminoirs [...]". La cuivrerie consomme 1500 hl de houille, et les martinets produisent 300 000 kg de cuivre en "tuyères, coupes, fonds de chaudière, etc.", alors que le laminoir donne 150 000 kg "de cuivre en planches propres au doublage des vaisseaux et aux divers usages du commerce". La fonderie consomme annuellement 4000 hl de houille et produit 300 000 kg de fonte de seconde fusion "moulée dans toutes les formes imaginées pour les besoins domestiques et pour les arts."

Les forges de Gouille sont achetées en 1830 par une société anonyme dirigée par messieurs Bouchot et Dapples. A cette date, la consistance de l'usine est la suivante : deux feux d'affinerie et leur marteau, un "martinet de cuivre", une soufflerie, une fonderie de seconde fusion et deux laminoirs (tôles et verges). Les nouveaux propriétaires font installer "deux fours à puddler brûlant de la houille, une fabrique de fers blancs, un laminoir pour étirer les fers marchands, des fours à souder et tous les accessoires".

En 1833, ils demandent l'autorisation de substituer au martinet à cuivre un 3^e feu d'affinerie et son marteau. L'usine emploie alors 150 ouvriers et produit annuellement 6400 quintaux métriques de fers (barres laminées, verges, cercles, tôles) et 14 000 caisses de fer-blanc. Elle utilise 14 000 quintaux métriques de fonte brute, 4500 de fer brut, 400 d'étain et 100 de plomb, et consomme 10 000 quintaux métriques de charbon de bois et 22 000 de houille. L'ordonnance du 7 août 1836 autorise le maintien de l'usine de la "Compagnie anonyme de Gouille". En avril et novembre 1837, Bouchot aîné, gérant de la société, fait installer deux machines à vapeur : l'une, de 25 chevaux, pour suppléer la roue hydraulique d'un gros marteau de forge, et l'autre, de 8 chevaux, pour suppléer celle d'une machine soufflante.

En 1842, l'usine est dite "Fabrique de fers-blancs, tôles, feuillards, verges pour tréfilerie et autres fers fins. Fonderie et fonte de fer". En 1850, son directeur et gérant, M. Champy, est autorisé à construire une halle à charbon au sud. Vers 1850, les forges emploient 220 hommes, 80 femmes et 20 enfants, et sont équipées de trois forges, sept fours et sept "machines", mises en jeu par trois moteurs hydrauliques et deux machines à vapeur. Une nouvelle société anonyme des usines de Gouille est constituée suite à un décret du 3 octobre 1854. En 1856, le directeur de l'usine, M. Humbert, sollicite l'autorisation d'exploiter deux chaudières et une machine à vapeur horizontale de 100 chevaux pour actionner "le laminoir à fer-blanc, les cisailles et autres outils".

En 1858, la forge, tôlerie et fabrique de fer-blanc occupe 140 ouvriers et utilise trois machines à vapeur pour "suppléer au cours d'eau". Elle utilise pour ses fabrications 6000 mètres cubes de charbon et 10 000 hl de charbon. Un marteau pilon est mentionné en 1871. L'arrêté préfectoral du 29 mai 1872 autorise la société à remplacer les cinq roues hydrauliques de son usine par cinq turbines. L'année suivante, deux cités ouvrières, une halle à charbon et un logement sont construits au nord-est

du site. En 1874, la matrice cadastrale signale la construction de bureaux et logements, et l'agrandissement d'"usine et magasin". Malgré ces travaux mais faute de modernisation de l'outil de production, l'usine ferme ses portes au début des années 1880.

Mis aux enchères en 1883 pour la somme de 100 000 francs, le site est acquis l'année suivante par Nicolas Paul et Armand Louis Dubourg. La scierie, les ateliers de la forge et deux logements sont alors démolis, et une demeure, appelée "château" sur la matrice, est achevée en 1885. Nicolas Paul Dubourg reste seul propriétaire du site en 1892, sur lequel il fait construire une centrale hydroélectrique. Cette dernière alimente une scierie, construite par ses soins en amont à Port-Marchand (aujourd'hui disparue), et les habitants du village en électricité. La centrale hydroélectrique n'est plus en activité et ses installations ont été démantelées. Les bâtiments subsistants abritent des logements.

Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle

Dates :

Description

Construite en moellon de calcaire, la conciergerie comprend un étage carré et un étage en surcroît. Le logement patronal comprend un étage de soubassement, un étage carré et un étage de comble. Il est couvert d'un toit à croupes et longs pans brisés, dont le brisis est couvert en ardoise. Fortement remanié, le bâtiment de la centrale hydroélectrique est en rez-de-chaussée, couvert de toits à croupes. Le long bâtiment situé au sud, remanié et agrandi au milieu du 20e siècle comme logements, est partiellement construit en moellon de calcaire (façade postérieure). Pourvu de deux étages carrés, il est couvert d'un toit à longs pans et croupes en tuile mécanique.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, ardoise

Etages : 2 étages carrés, étage de soubassement, étage de comble

Energie utilisée : énergie hydraulique produite sur place, énergie thermique produite sur place, énergie électrique produite sur place

Sources documentaires

Documents d'archives

- **F 14/4346 Usines métallurgiques. Maintenu en activité de l'usine à fer dite de Gouille à Bouchot et Dapples, à Beure. Dossier 29 (1833-1865)**
Archives nationales, Paris : F 14/4346 Usines métallurgiques. Maintenu en activité de l'usine à fer dite de Gouille à Bouchot et Dapples, à Beure. Dossier 29 (1833-1865)
Lieu de conservation : Archives nationales, Paris- Cote du document : F 14/4346
- **3 P 59/1 Registre des états de sections (1834)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 59/1 Registre des états de sections (1834)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 59/1
- **3 P 59/2-3 Matrices des propriétés foncières (19e siècle)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 59/2-3 Matrices des propriétés foncières (19e siècle)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 59/2-3
- **3 P 59/4 Matrice des propriétés foncières bâties (1882-1910)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 59/4 Matrice des propriétés foncières bâties (1882-1910)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 59/4
- **3 P 59/7 Matrice des propriétés bâties (1911-1944)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 59/7 Matrice des propriétés bâties (1911-1944)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 59/7
- **M 2335 Statistiques industrielles (1820-1830)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, M 2335 Statistiques industrielles (1820-1830)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : M 2335
- **M 2389 Sociétés, industrie, commerce (19e siècle)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, M 2389 Sociétés, industrie, commerce (19e siècle)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : M 2389
- **3 S 194 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Travaux [...] (1807-1828)**
Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 S 194 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Travaux [...] (1807-1828)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 S 194

• **3 S 630 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Usines, récolements (1809-1883)**

Archives départementales du Doubs, Besançon 3 S 630 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Usines, récolements (1809-1883)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 S 630

• **3 S 1150 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Dossiers d'usines (1820-1883)**

Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 S 1150 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Dossiers d'usines (1820-1883)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 S 1150

• **7 S 31 Cours d'eau et usines. Dossier communal (1810-1892)**

Archives départementales du Doubs, Besançon, 7 S 31 Cours d'eau et usines. Dossier communal (1810-1892)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 7 S 31

• **428 S 1 Usines métallurgiques (1801-1836)**

Archives départementales du Doubs, Besançon, 428 S 1 Usines métallurgiques (1801-1836)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 428 S 1

• **431 S 1 Appareils à vapeur (1837-1848)**

Archives départementales du Doubs, Besançon, 431 S 1 Appareils à vapeur

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 431 S 1

• **432 S 4 Appareils à vapeur. Déclarations (1837-1856)**

Archives départementales du Doubs, Besançon, 432 S 4 Appareils à vapeur. Déclarations (1845-1877)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 432 S 4

Bibliographie

• **Annuaire du Doubs, 1826.**

Annuaire statistique et historique du département du Doubs pour l'année bissextile 1826. - Besançon : Impr. Veuve Daclin, 1827.

• **Annuaire du Doubs, 1859.**

Annuaire du Doubs, 1859, p. 299.

• **Bourgin, H. et G. L'industrie sidérurgique en France au début de la Révolution, 1920.**

Bourgin, H. et G. L'industrie sidérurgique en France au début de la Révolution (1788). - Paris : Imprimerie nationale, 1920.

• **Claerr-Roussel (C.), Belhoste (J.F.), Philippe (M.). La métallurgie comtoise XV-XIXe siècles. Etude du val de Saône, 1994.**

Claerr-Roussel (C.), Belhoste (J.F.), Philippe (M.). La métallurgie comtoise XV-XIXe siècles. Etude du val de Saône. - Besançon : Asprodic, 1994, 416 p.

• **Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs, 1982-1987.**

Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.

• **Genestier Michel. La Société des Forges de Franche-Comté, 1962**

Genestier Michel. La Société des Forges de Franche-Comté. - Besançon : Faculté des Lettres, 1962, 120 p.

• **Gille, Bertrand. Les forges françaises en 1772, 1960.**

Gille, Bertrand. Les forges françaises en 1772. - Paris: SEVPEN, 1960.

• **Les établissements métallurgiques en Franche-Comté aux XVIIe et XIXe siècles, 1968**

Lassus, François. Les établissements métallurgiques en Franche-Comté aux XVIIe et XIXe siècles. - Besançon : Faculté des Lettres de Besançon, 1968. Mémoire de maîtrise d'Histoire.

• **Microcentrales hydroélectriques, valorisation industrielle franc-comtoise, 2009.**

Microcentrales hydroélectriques, valorisation industrielle franc-comtoise [Rapport du cabinet Reilé] / ARID (Association des Riverains Industriels du Doubs), 2009.

• **Statistique de la France : Industrie / publiée par le Ministère de l'agriculture et du commerce. - Paris : Imprimerie royale, 1847-1852.**

Statistique de la France : Industrie / publiée par le Ministère de l'agriculture et du commerce. - Paris : Imprimerie royale, 1847-1852.

• **Usines de Gouille (Doubs), 1829.**

Usines de Gouille (Doubs), octobre 1829. - Dijon : Douillier et imprimeur et lithographe, 30 p.

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs


Aire d'étude et canton : Vallées, plateaux et montagnes du Doubs

Hydrographie : dérivation du Doubs

Dénomination : usine de transformation des métaux, centrale hydroélectrique

Parties constituantes non étudiées : logement d'ouvriers, barrage, logement patronal, remise, écurie

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2019.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20192501051NUDA

Date : 2019

Auteur : Bertrand Turina

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Plan des usines de Gouille], 1809.

25, Beure rue Paul Dubourg

Source :

Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 S 630 [Plan des usines de Gouille], plume, 1809.

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 3 S 630

N° de l'illustration : 20152500586NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan général de situation des usines de Gouille [...], 1833.

25, Beure rue Paul Dubourg

Source :

Archives départementales du Doubs, Besançon, 428 S 1, Plan général de situation des usines de Gouille [...], plan, plume, lavis, Besançon le 20 juillet 1833.

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 428 S 1


N° de l'illustration : 20152500505NUC4A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Source :


Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 428 S 1

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan des usines de Gouille, 1872.

25, Beure rue Paul Dubourg

Source :

Archives départementales du Doubs, Besançon, 7 S 31, Plan des usines de Gouille, par Waltefaugle, échelle 1/200, calque, le 8 avril 1872.

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon - Cote du document : 7 S 31

N° de l'illustration : 20182500088NUC4A

Date : 2018

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Forges de Gouille, huile sur toile, 1857.

25, Beure rue Paul Dubourg

Source :

Forges de Gouille, huile sur toile, par Victor Jeanneney, 1857 (Collection particulière).

Lieu de conservation : Collection particulière

N° de l'illustration : 20202500157NUC4A

Date : 2020

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis la rive droite du Doubs.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20152500325NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis l'ouest.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20152500322NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La conciergerie et le logement patronal vus depuis l'ouest.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20152500324NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La conciergerie vue depuis l'ouest.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501593NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La conciergerie et l'entrée du site.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501591NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La conciergerie vue de trois quarts.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501592NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue depuis le nord-ouest : logements, bâtiment (remanié) de la centrale hydroélectrique et écluse.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501594NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment de la centrale hydroélectrique (remaniée), depuis l'amont.
25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501599NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logement patronal vu de trois quarts arrière.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501597NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Conciergerie et logement patronal vus depuis le parc.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501598NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logement patronal et logement (remanié).

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501600NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logement vu de trois quarts droite.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501601NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment abritant des logements, les écuries et remises.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20152500323NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment des logements, écuries et remises. Vue depuis le nord.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501595NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment des logements, écuries et remises vu de trois quarts.

25, Beure rue Paul Dubourg

N° de l'illustration : 20142501596NUC4A

Date : 2014

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine